




TOUCH MEDIA

Fecha 30-09-2013
N° Cotización 2013_TMC- EEPA-2057-PR

Sres
EEPA
Presente

Estimado cliente:

De acuerdo a vuestra solicitud, tenemos el agrado de presentar a Ud. nuestra propuesta comercial por suministro e instalación de equipamiento Audiovisual.

Esperando que la solución propuesta cumpla con sus expectativas de servicio, agradecemos su atención y esperamos tener la oportunidad de iniciar unas relaciones comerciales exitosas.

Saluda Atentamente a Ud.

CESAR ROJAS C.
Touchmedia Consulting Limitada.

Polycom Authorized Solution Advisor


GlobalMed Telemedicine

SMART Technologies

GESTIÓN AUDIOVISUAL LTDA.
Valentin Letelier 1373, Of 705. Santiago Centro
Fono: (56-2)696 40 16

Fecha : 30/09/2013
Cliente : EEPA
Encargado : Cesar Rojas
Contacto : Jovanny CarrascoJovanny Carrasco
Email : jovanny.carrasco@eepa.c

ID. Cotización: 2013_TMC-EEPA_2057_PR

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR NETO
1,1	MODULO POP UP 	Modulo PopUp Marca altinex modelo TNP423 el cual incluye conexión hembra para energia, HDMI,VGA Mini Plug, RJ45. (El valor no incluye la instalacion) (Sala piso 2-3)	2	USD 1.080	USD 2.160
1,2	TX INALAMBRICO 	Extensión inalámbrica de HDMI de hasta 80 pies (25 metros) Soporta resoluciones de hasta 1080p Full HD Características HDMI compatibles (sala piso 3)	1	USD 950	USD 950
1,3	AUTOMATIZACION	Pantalla Touch de pared para control de equipamiento audiovisual. modelo KP4000 Fuente de poder para interconexión modelo POE-1 Cableado A/V, control personalización y programación. Procesador de conexión de equipamiento control IR. Relay y 232. Wifi. Modelo MRX1. (AUDITORIUM)	1	USD 5.000	USD 5.000
1,4	CORTINA	Cortina Black out 3mts. X 80 cm. AUTOMATIZADA (auditorium)	1	USD 800	USD 800
1,5	CONEXIÓN A MURO	Conexión VGA- HDMI MINI PLUG a muro (auditorium)	1	USD 300	USD 300
1,6	PARLANTE TECHO 16W BLANCO ANGULO DE PRYECCION DE SONIDO AMPLIO	El parlante de cielo , es ideal para música ambiental y reproducción de voces. (sala piso 2 - auditorium)	8	USD 282	USD 2.256
1,7	AMPLIFICADOR	Tecnología WRAT de Onkyo ofrece amplificación precisa para todas sus fuentes. (El valor no incluye la instalacion) (sala piso 2 - auditorium)	2	USD 600	USD 1.200
1,8	TELON 1,83 x 2,44 mts SIN BORDE	SLIMLINE BLANCO MATTE TELON ELECTRICO (El valor no incluye la instalacion) (sala piso 2 - auditorium)	2	USD 680	USD 1.360
1,9	ASCENSOR	Tipo de ascensor electrico con bajada, control de automatizacion. (El valor no incluye la instalacion) (sala piso 2 - auditorium)	2	USD 944	USD 1.888
10	PROYECTOR	DLP, 3000 ansilumens, WXGA , Contraste 2200:1 , 2.5 Kg, HDMI,RED, LAN CONTROL (El valor no incluye la instalacion) (sala piso 2 - auditorium)	2	USD 715	USD 1.430
11	EXTENSOR HDMI PARA POP UP	Se puede transmitir una señal 1080P (50Hz) hasta a 45.72 m [150 pies] (sala piso 2 -3 y auditorium)	3	USD 500	USD 1.500
12	SERVICIOS	SERVICIOS SERVICIOS DE INSTALACION DE TODOS LOS COMPONENTES PUESTA EN MARCHA CONFIGURACION DE EQUIPOS CAPACITACION)	1	USD 3.500	USD 3.500

TOTAL VALOR NETO $ 22.344

TOTAL VALOR NETO.	: $	22.344
IVA.	: $	4.245
TOTAL VALOR INCLUIDO.	: $	26.589

CONDICIONES COMERCIALES.

1) Valores NO Incluyen IVA.
2) Facturación contra entrega y recepción de OC, pago a 30 días una vez recepcionado los trabajos.
3) Validez de la Cotización: 05 días
4) Trabajos no incluyen obras civiles, ni trabajos eléctricos.
5) Touchmedia Consulting Ltda., se reserva el derecho de no cursar OC, que no cumplan con sus políticas comerciales.

5) Touchmedia Consulting Ltda., se reserva el derecho de no cursar OC, que no cumpla con sus políticas comerciales.
6) Entrega Inmediata 05 días hábiles desde recepción de OC.

Emision de OCA:	GESTIÓN AUDIOVISUAL LTDA. RUT: 76.052.646-0 - Giro: Otras Actividades Empresariales N.C.P. Direccion: Valentin Letelier 1373, Of 705. Santiago Centro - Fono: (02)696 40 16